社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和08年01月20日

計画の名称	岡山県における水道事業基盤の強化推進及び水道施設の強靱化推進（防災・安全）												
計画の期間	令和０７年度　～　令和０９年度　(3年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	笠岡市,赤磐市,浅口市,岡山県広域水道企業団,岡山県,瀬戸内市												
計画の目標	岡山県の８水道事業及び１用水供給事業において、水道施設の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化等の取組により、水道事業の基盤強化を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	2,952	A	2,952	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7年度当初	R7年度末	R9年度末
1	県内の交付対象事業者における浄水施設耐震化率の向上（R6年度末：48.8%→R9年度末：51.1%）			
	浄水施設耐震化率（%）：耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能力	49%	51%	51%
2	県内の交付対象事業者における配水池耐震化率の向上（R6年度末：81.3%→R9年度末：89.0%）			
	配水池耐震化率（%）：耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量	81%	81%	89%
3	県内の交付対象事業者における基幹管路の耐震適合率の向上（R6年度末：33.4%→R9年度末：34.2%）			
	基幹管路耐震適合率（%）：耐震適合性のある基幹管路延長／基幹管路総延長	33%	34%	34%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000711463

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	水道	一般	笠岡市	直接	笠岡市水道	－	－	水道総合地震対策事業 重要施設配水管	配水管更新（ダクタイル鋳鉄管 L=570m）	笠岡市	■					148		－
	A07-002	水道	一般	笠岡市	直接	笠岡市水道	－	－	水道総合地震対策事業 緊急時用連絡管	緊急時用連絡管（ダクタイル鋳鉄管等 L=60m）	笠岡市	■					13		－
	A07-003	水道	一般	赤磐市	直接	赤磐市水道	－	－	水道総合地震対策事業 基幹水道構造物の耐震化事業（補強）	配水池耐震補強（桜が丘西配水池 V=2,500m3）	赤磐市	■					26		－
	A07-004	水道	一般	浅口市	直接	浅口市水道	－	－	水道アセットマネジメント等推進事業　水道管路緊急改善事業	基幹管路更新（ダクタイル鋳鉄管等 L=921m）	浅口市	■					75		－
	A07-005	水道	一般	浅口市	直接	浅口市水道	－	－	水道総合地震対策事業 重要施設配水管	配水管更新（ダクタイル鋳鉄管等 L=365m）	浅口市	■					57		－
	A07-006	用供	一般	岡山県広域水道企業団	直接	岡山県広域水道企業団	－	－	水道事業運営基盤強化推進事業　特定広域化施設整備費	水道用水供給の創設事業	岡山県広域水道企業団	■	■				2,593		－

案件番号： 0000711463

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-007	水道	一般	岡山県	直接	岡山県	－	－	水道事業運営基盤強化推進事業　水道事業基盤強化計画策定事業	岡山県水道広域化推進プランの見直しに向けた検討業務	岡山県	■	■	■			7		－
	A07-008	水道	離島	瀬戸内市	直接	瀬戸内市水道	－	－	水道アセットマネジメント等推進事業　海底送・配水管更新事業	海底送水管更新（鉄線がい装ポリエチレン管 L=362m）	瀬戸内市	■					33		－
											小計						2,952		
											合計						2,952		

案件番号： 0000711463

交付金の執行状況（岡山県における水道事業基盤の強化推進及び水道施設の強靱化推進（防災・安全））

（単位：百万円）

	R7				
配分額 (a)	348				
計画別流用　増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	348				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	304				
翌年度繰越額 (f)	44				
うち未契約繰越額 (g)	15				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	4%				
未契約繰越＋不用率が10% を超えている場合その理由	－	－	－	－	－